

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Lönguhólar-viðbygging, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

	FJÁRHÆÐ
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA	_____
2 BURÐARVIRKI	_____
3 LAGNIR	_____
4 RAFKERFI	_____
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS	_____
6 FRÁGANGUR UTANHÚSS	_____
7 AUKAVERK	_____
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:	=====

Staður og dagsetning: _____

Nafn bjóðanda og kennitala: _____

Heimilisfang: _____

Sími: _____

Bréfsími: _____

Undirskrift bjóðanda: _____

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRA

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
1	AÐSTAÐA OG JARÐVINNA				
1.1	Aðstaða, rekstur vinnusvæðis og verklok Kafli 1.1 Aðstaða, rekstur vinnusvæðis og verklok samtals:	1	heild		_____
1.2	Gröftur				
1.2.1	Gröftur Kafli 1.2 Gröftur samtals:	7	m ³		_____
1.3	Fylling innan í sökkla				
1.3.1	Fylling Kafli 1.3 Fylling innan í sökkla samtals:	65	m ³		_____
1.4	Múrbrot og steinsögun Kafli 1.4 Múrbrot og steinsögun samtals:	1,3	m		_____
1.5	Gröftur, söndun og fylling vegna lagna og brunna utanhúss				
	Söndun skólplagna	8	m		_____
	Söndun og frágangur drenlagna	22	m		_____
	Gröftur og fylling brunna	1	stk		_____
	Kafli 1.5 Gröftur, söndun og fylling vegna lagna og brunna utanhúss samtals:				
1.6	Einangrun undir botnplötu og niður á sökkul				
1.6.1	Einangrun undir botnplötu og niður á sökkul 100 mm einangrun Kafli 1.6 Einangrun undir botnplötu og niður á sökkul samtals:	7	m ²		_____
	KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:				_____

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
2	BURÐARVIRKI				
2.1	Steypumót				
2.1.1	Steypumót Undirstöður	100	m ²		
2.1.2	Göt í sökklavegg og plötur (innifalið magntölum móta 2.1.1) Kafli 2.1 Steypumót samtals:				
2.2	Bendistál				
2.2.1	Steypustyrktarstál K10	220	kg		
	K12	200	kg		
2.2.2	Innlímd járn K10 L=600 mm límd 120 mm inn í vegg	18	stk		
	Kafli 2.2 Bendistál samtals:				
2.3	Steinsteypa				
2.3.1	Steinsteypa Undirstöður C25/30 (Dæling og niðurlögn)	9	m ³		
	Botnplata C25/30 (Dæling og niðurlögn)	1	m ³		
	Kafli 2.3 Steinsteypa samtals:				
2.4	Stálvirki				
2.4.1	Stálbitar HEA 140 með stáleyrum	36,81	m		
2.4.2	Stálfestingar	15	stk		
	Kafli 2.4 Stálvirki samtals:				
2.5	Trévirki				
2.5.1	Timburgrind útveggja K18 50x150	345	m		
2.5.2	Gólfbitar K18 50x200	222	m		
2.5.3	Þakvirki Límtréssperrur 55x267	149	m		
	K18 2 stk 50x200 skrúfað saman	2,76	m		
	K18 2 stk 50x225 skrúfað saman	2,76	m		
	Veggreim K18 50x200	4,1	m		
	Þakeining, yleining ST-107 ÞV	4,8	m ²		
2.5.4	Krossviður á þak 18 mm vatnslímdur grenikrossviður	95	m ²		
2.5.5	Krossviður á útveggi 9 mm vatnslímdur birkikrossviður	108	m ²		
2.5.6	Krossviður í gólf 9 mm vatnslímdur birkikrossviður	66	m ²		
2.5.7	Klæðning á gólf				

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
	22 mm vatnslímdar spónaplötur	70	m ²		
	Kaflí 2.5 Trévirki samtals:				

KAFLI 2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
3	LAGNIR				
3.1	Frárennislagnir				
3.1.1	Grunnlögn/utanhússlögn				
	Grunnlögn				
	ø100 PVC	16	m		
	Drenlögn (götuð)				
	ø100 PVC	22	m		
3.1.2	Tenging við eldri lagnir	1	stk		
3.1.3	Tenging brunns við eldri lagnir	1	stk		
3.1.4	Prófun frárennislagna	1	heild		
3.1.5	Brunnar				
	ø 600 PE hæð 1 m	1	stk		
3.1.6	Þakniðurföll				
	ø75 galvaniserað stálrör	7	m		
	Kafli 3.1 Frárennislagnir samtals:				
3.2	Frárennislagnir innanhúss				
3.2.1	Pípur og frágangur				
	ø50 PP Hefðbundið	2	m		
3.2.2	Niðurföll				
	Gólfniðurföll án gegnumstreymis ø70	1	stk		
	Kafli 3.2 Frárennislagnir innanhúss samtals:				
3.3	Neysluvatnslagnir				
3.3.1	Pípur og frágangur				
	Pípur ø12 Eirlögn m/tengjum og einangr.	8	m		
	Pípur ø15 Eirlögn m/tengjum og einangr.	2	m		
	Álpex ø20x2,25	10	m		
	ø40 PEH ídráttarrör	10	m		
	Kúluloki ø15	2	stk		
3.3.2	Frágangur gata gegnum vegg og gólf	1	heild		
	Tenging lagna við núverandi				
	tengigrind/lagnir (sjá lið 3.5.3)				
3.3.3	Merking lagna	1	heild		
3.3.4	Þrýstiprófun	1	heild		
3.3.5	Þrýstiprófun	1	heild		
	Kafli 3.3 Neysluvatnslagnir samtals:				
3.4	Hreinlætistöki				
3.4.1	Vatnssalerni	1	stk		
3.4.2	Handlaug	1	stk		
3.4.3	Steypibað	1	stk		
	Kafli 3.4 Hreinlætistöki samtals:				

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
3.5	Hitalagnir				
3.5.1	Pípur og frágangur				
	Rör í gólfgeisla Pex 16x2,0	52	m		_____
	Pípur ø12 Eirlögn m/tengjum og einangr.	51	m		_____
	Pípur ø15 Eirlögn m/tengjum og einangr.	20	m		_____
	Álpex ø20x2,25	10	m		_____
	ø40 PEH ídráttarrör	10	m		_____
	Kúluloki ø15	2	stk		_____
3.5.2	Ofnar				
	Lofthitastýrðir framrásarlokar	9	stk		_____
	Stillité	9	stk		_____
	Ofnar (9 stk)	6	kW		_____
	Tenging lagna við núverandi				
3.5.3	tengigrind/lagnir	1	heild		_____
3.5.4	Uppblöndun fyrir gólfhita	1	heild		_____
3.5.5	Frágangur gata gegnum vegg og gólf	1	heild		_____
3.5.6	Hreinsun og þrýstiprófun	1	heild		_____
3.5.7	Stilling hitakerfis	1	heild		_____
3.5.8	Merking lagna	1	heild		_____
3.5.9	Rekstrargögn	1	heild		_____
3.5.10	Vifta vegna loftræstingar	1	stk		_____
	Kafli 3.5 Hitalagnir samtals:				

KAFLI 3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
4	RAFORKUVIRKI				
4.1	Raflagnir				
	Stofnstrengur frá aðaltöflu í eldri				
4.1.1	byggingu				
	Strengur 5x10q	15	m		
	Sjálfvar 3x40A C í aðaltöflu	1	stk		
	Tengivinna í aðaltöflu	1	heild		
	Inntakspípur í jarðvegi, skurðir og				
4.1.2	söndun				
	Inntakspípur 50mm (lagnarör)	10	m		
	Inntakspípur 32mm (lagnarör)	30	m		
	Lagnabeygja 50mm	2	stk		
	Spennujöfnun og tenging við				
4.1.3	sökkulskaut				
	Spennujöfnun heitt og kalt vatn	1	heild		
	Spennujöfnun á strengstiga	1	heild		
	Ber jarðskautsvír 25q	15	m		
4.1.4	Vinnulýsing og vinnutenglar	1	heild		
4.1.5	Pípur og samskeyti				
	Plastpípur 16mm í létt- og steypa vegg og í loft	185	m		
	Plastpípur 20mm í létt- og steypa vegg og í loft	105	m		
4.1.6	Dósir				
	Rofa og tengladósir úr plasti	50	stk		
	Veggdósir úr plasti	5	stk		
	Tengidósir utanálggjandi ca 100x100 eða sambærilegt	12	stk		
4.1.7	Tafla				
	Tafla (650x550x215)mm (hxbxd)	1	stk		
4.1.8	Töflubúnaður				
	Lekastramsrofi 4x63A/30mA	2	stk		
	Sjálfvör 1x10A, B	7	stk		
	Sjálfvör 1x13A, B	4	stk		
	Sjálfvör 3x32A, C	1	stk		
	Sjálfvör 1x10A, B með lekaliða 2 póla 30mA	6	stk		
	Sólúr m. 2 snertum.	1	stk		
	Raðtengi 3P-N-PE	5	stk		
4.1.9	Rofar				
	Einfaldur rofi 16A, innfelldur - raðefni	1	stk		
	Tvöfaldur rofi 16A, innfelldur - raðefni	5	stk		
	Samrofi 16A, innfelldur - raðefni	2	stk		
4.1.10	Tenglar				
	Einfaldur tengill 16A, innfelldur - raðefni	35	stk		
	Einfaldur tengill 16A, utanálggjandi	4	stk		

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
	Tvöfaldur tengill 16A, utanálíggjandi	9	stk		
	Tvöfaldur tengill í rennu með dós	10	stk		
	Kló jarðtengd venjuleg	24	stk		
4.1.11	Tengi	74	stk		
4.1.12	Ídráttur, vír og strengir				
	Vír 1,5q	160	m		
	plaststrengur 3x1,5q NYM	245	m		
	plaststrengur 4x1,5q NYM	10	m		
	plaststrengur 5x1,5q NYM	25	m		
	Stýristrengur 7x1,5q NYM	5	m		
	Lampasnúra 3x0,75q	30	m		
4.1.13	Netstigar				
	Netstigi 200mm breiðir	16	m		
	Netstigi 300mm breiðir	12	m		
4.1.14	Tenglastokkar 130x70mm plast eða sambærilegt				
	Tenglastokkar 130x70mm plast eða sambærilegt	6	m		
	Kafli 4.1 Raflagnir samtals:				
4.2	Lampar				
4.2.1	Lampaskrá				
	L1 Innfelldur 2x13W sparperulampi	10	stk		
	L2 flúrlampi hangandi 2x28W	2	stk		
	L3 innfelldur kerfisloftalampi 4x14W (60x60) Cm	8	stk		
	L4 Innfelldur 2x18W sparperulampi	2	stk		
	L5 Kúpull 2x9W	1	stk		
	L6 Flúrlampi yfir spegli með opna hlíf 1x14W	1	stk		
	L7 Flúrlampi með opna hlíf 1x28W	2	stk		
	L8 Útljós 2x8W	2	stk		
	L9 Útljós, kúpull 2x9W	3	stk		
	Kafli 4.2 Lampar samtals:				
4.3	Tölvu- og símalagnir				
4.3.1	Tölvu- og símatenglar				
	Tenglar Cat 5 tvöfaldir innfelldir-raðefni	3	stk		
4.3.2	Tengibretti				
	Tvöfaldur cat 5 tengill í rennu m. Dós	5	stk		
	Krosstengibretti 24 porta fyrir ADSL gagnaflutning	1	stk		
4.3.3	Strengir				
	Strengur Cat 5	280	m		
4.3.4	Tölvuskápur				
	Tölvuskápur á vegg 600x400x600 (hxdxb)	1	stk		
	Fjöltengi í skáp 8x16A	1	stk		

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
-----	------------------	------	--------	--------------	-------------

Kafli 4.3 Tölvu- og símalagnir samtals:

4.4 Brunaviðvörðunarkerfi

4.4.1 Reykskynjarar

Reykskynjarar optískir

6 stk

Reykskynjarar jónískir

1 stk

4.4.2 Handboði

1 stk

4.4.3 Brunabjalla

1 stk

4.4.4 Strengir

Brunastrengir 2x0,8q

105 m

4.4.6 Hurðasegull

1 stk

**Kafli 4.4 Brunaviðvörðunarkerfi
samtals:**

4.5 Innbrotsviðvörðunarkerfi

4.5.1 Hreyfiskynjarar

6 stk

4.5.2 Strengir

70 m

4.5.3 Hljóðgjafi

1 stk

4.5.4 Talnaborð

1 stk

4.5.5 Stjórnstöð

1 stk

**Kafli 4.6 Innbrotsviðvörðunarkerfi
samtals:**

KAFLI 4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
5	FRÁGANGUR INNANHÚSS				
5.1	Múrvinna				
5.1.1	Múrhúðun steyptra eldri flata	2	m ²		
5.1.2	Einangrun og múrhúðun	3	m ²		
5.1.3	Epoxykvars gólfefni	4	m ²		
	Húlkíll	7	m		
5.1.4	Epoxykvars á vegg	14	m ²		
	Kafli 5.1 Múrvinna samtals:				
5.2	Trésmíði				
5.2.1	Einangrun í þaki	78	m ²		
5.2.2	Einangrun í útveggjum	90	m ²		
5.2.3	Einangrun í gólfi	73	m ²		
5.2.4	Rakavarnardúkur	162	m ²		
5.2.5	Léttir innveggir	56	m ²		
	Lagnaveggur á bakvið salerni	6	m ²		
5.2.6	Klæðning á útveggi	87	m ²		
5.2.7	Kerfisloft	77	m ²		
5.2.8	Sólbekkir	7	m		
	Kafli 5.2 Trésmíði samtals:				
5.3	Málun				
5.3.1	Sandspörslun	5	m ²		
5.3.2	Málun á sandspartlaða vegg	5	m ²		
	Málun og spörtlun gífsplötuklæddra				
5.3.3	veggja	211	m ²		
5.3.4	Lökkun á innihurðum	10	m ²		
	Kafli 5.3 Málun samtals:				
5.4	Flísalögn				
5.4.1	Flísalögn gólfa	6	m ²		
	Kafli 5.4 Flísalögn samtals:				
5.5	Dúkalögn				
5.5.1	Linoleumdúkur og korkmennt	63	m ²		
	Kafli 5.5 Dúkalögn samtals:				
5.6	Innréttingar				
5.6.1	Innihurðir og gluggar				
	IH-1	1	stk		
	IH-2	4	stk		
	IH-3	1	stk		
	IH-4	1	stk		
5.6.2	Munahólf I-1	1	stk		
5.6.3	Fataskápur I-2	1	stk		
5.6.4	Hilluskápur I-3	1	stk		
5.6.5	Tölvuborð vinnuherbergi kennara I-4	1	stk		

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
5.6.6	Vegghillur vinnuherbergi kennara I-5	1	stk		
5.6.7	Speglar	1	stk		
5.6.8	Áhöld á snyrtingar				
	Salernispappírsrúlluhaldari	1	stk		
	Aukasalernispappírsrúlluhaldari	1	stk		
	Handklæðakrókar	2	stk		
	Slár á salerni	1	stk		
	Kafli 5.6 Innréttingar samtals:				

KAFLI 5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
6	FRÁGANGUR UTANHÚSS				
6.1	Trésmíði				
6.1.1	Útveggjagrindur	100	m		
6.1.2	Bárujárnsklæðning á útveggi	100	m ²		
6.1.3	Grind undir þakkant	25	m		
6.1.4	Listar undir þakkant	105	m		
6.1.5	Grind undir krossviðsklæðningu á þakköntum	54	m ²		
6.1.6	Krossviðarklæðning á þakkanta	11	m ²		
6.1.7	Músalokun undir bárujárnsklæðningu	38	m		
6.1.8	Klæðning fyrir ofan háglugga á göflum	3	m ²		
6.1.9	Þakkantgrind á millibyggingu	6	m		
6.1.10	Stoð við glugga viðbyggingar og tengigangs	5	m		
6.1.11	Loftræstirör	80	stk		
6.1.12	Einangrun utan á sökklá á tengigangi	3	m ²		
6.1.13	Klæðning fyrir neðan útveggjaklæðningu	7	m ²		
	Kafli 6.1 Trésmíði samtals:				
6.2	Gluggar og hurðir				
6.2.1	Gluggar og hurðir				
	G-1	1	stk		
	G-2	1	stk		
	G-3	2	stk		
	G-4	4	stk		
	G-5	2	stk		
	G-6	2	stk		
	Kafli 6.2 Gluggar og hurðir samtals:				
6.3	Þakklæðning				
6.3.1	Þakpappi undir þakjárn	95	m ²		
6.3.2	Pappalögn á millibyggingu	9	m ²		
6.3.3	Aluzin bárujárn á þak	95	m ²		
	Kafli 6.3 Þakklæðning samtals:				
6.4	Járn og blikksmíði				
6.4.1	Þakrennur	15,5	m		
6.4.2	Dropsvuntur ofan í rennur	15,5	m		
6.4.3	Flasningar á þakköntum	39,5	m		
6.4.4	Flasningar á efri brún þakklæðningar	12,5	m		
6.4.5	Flasning á þakkant á tengibyggingu	3,5	m		
6.4.6	Flasningar yfir þakpappa	2,5	m		

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
6.4.7	Flasningar í kringum glugga	31,0	m		
6.4.8	Flasningar á milli glugga	4,0	m		
6.4.9	Vatnsbretti undir gluggum	11,0	m		
6.4.10	Flasningar á úthornum	13,0	m		
6.4.11	Flasningar fyrir neðan klæðningar	38,0	m		
6.4.12	Flasningar utan á sökkuleinangrun	3,0	m ²		

Kaflí 6.4 Járn og blikksmíði samtals:

6.5 Málun utanhúss

6.5.1	Málun á listum undir þakskyggni	105	m		
6.5.2	Málun á vatnslæðningu	10	m ²		

Kaflí 6.5 Málun utanhúss samtals:

6.6 Niðurrif

6.6.1	Niðurrif á hurðum	1	stk		
6.6.2	Fjarlægja borð undir þakrennu	4	m		

Kaflí 6.6 Niðurrif samtals:

KAFLI 6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

Lönguhólar-viðbygging

TILBOÐSSKRÁ

NR.	HEITI VERKÞÁTTAR	MAGN	EINING	EININGARVERÐ	HEILDARVERÐ
7	AUKAVERK				
	Tímagjald iðnaðar- og				
7.1	verkamanna				
	Verkamenn	50	klst.	_____	
	Iðnaðarmenn	50	klst.	_____	
	Kafli 7.1 Tímagjald iðnaðar- og				
	verkamanna samtals:				
	KAFLI 7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:				_____